



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO				DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO				ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo				SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1							
LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	3	R\$ 276,03	R\$ 338,73	R\$ 1.016,19	1,28%
SUBTOTAL ITEM 1							R\$ 1.016,19	1,28%
2	DEMOLIÇÕES							
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m3	3,54	R\$ 45,32	R\$ 55,61	R\$ 196,85	0,25%
2.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m2	1,68	R\$ 7,66	R\$ 9,40	R\$ 15,79	0,02%
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (PISO E PAREDES)	m2	41,66	R\$ 18,58	R\$ 22,80	R\$ 949,55	1,19%
2.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	153,16	R\$ 1,37	R\$ 1,68	R\$ 257,12	0,32%
2.5	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	153,16	R\$ 2,44	R\$ 2,99	R\$ 458,41	0,58%
2.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	164,43	R\$ 2,80	R\$ 3,43	R\$ 564,78	0,71%
2.7	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	164,43	R\$ 6,02	R\$ 7,39	R\$ 1.214,92	1,52%
2.8	97636	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	13,55	R\$ 15,82	R\$ 19,42	R\$ 263,09	0,33%
2.9	100983	RETIRADA DE ENTULHOS	m3	105,07	R\$ 7,50	R\$ 9,20	R\$ 966,59	1,21%
SUBTOTAL ITEM 2							R\$ 4.887,09	6,13%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO				DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO				ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo				SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1							
LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%
3	INFRA E SUPRAESTRUTURA (MURO)							
3.1	100656	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS	m	1,50	R\$ 96,88	R\$ 118,88	R\$ 178,32	0,22%
3.2	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (BALDRAMES)	m3	0,10	R\$ 2.421,52	R\$ 2.971,56	R\$ 303,10	0,38%
3.3	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES)	m3	0,04	R\$ 2.421,52	R\$ 2.971,56	R\$ 122,58	0,15%
3.4	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGA/CINTA)	m3	0,03	R\$ 2.421,52	R\$ 2.971,56	R\$ 75,77	0,10%
SUBTOTAL ITEM 3							R\$ 679,77	0,85%
4	PAREDES E PAINÉIS							
4.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (FECHAR PORTAS)	m2	1,83	R\$ 61,96	R\$ 76,03	R\$ 139,27	0,17%
4.2	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (MURO)	m2	2,04	R\$ 61,96	R\$ 76,03	R\$ 155,10	0,19%
SUBTOTAL ITEM 4							R\$ 294,37	0,37%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
 ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
 Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO					DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO					ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo					SINAPI	mai/23		DESONERADA
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1								
LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%	
5	COBERTURA								
5.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m2	164,43	R\$ 37,04	R\$ 45,46	R\$ 7.474,73	9,38%	
5.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m2	164,43	R\$ 38,48	R\$ 47,21	R\$ 7.763,48	9,74%	
5.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	26,95	R\$ 58,69	R\$ 72,02	R\$ 1.940,94	2,44%	
	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m2	153,16	R\$ 63,14	R\$ 77,48	R\$ 11.866,22	14,89%	
5.4	COTAÇÃO	TOLDO EM POLICARBONATO	m2	8,38	R\$ 382,50	R\$ 469,38	R\$ 3.933,44	4,94%	
SUBTOTAL ITEM 5							R\$ 32.978,80	41,38%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO				DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO				ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo				SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1							
LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%
6	ESQUADRIAS							
6.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	1,00	R\$ 877,17	R\$ 1.076,41	R\$ 1.076,41	1,35%
6.2	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	unid.	1,00	R\$ 774,61	R\$ 950,56	R\$ 950,56	1,19%
6.3	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.	m2	1,68	R\$ 345,78	R\$ 424,32	R\$ 712,86	0,89%
6.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES - 2 portões baixos externos	m2	1,76	R\$ 597,75	R\$ 733,53	R\$ 1.291,01	1,62%
SUBTOTAL ITEM 6							R\$ 4.030,85	5,06%
7	REVESTIMENTO DE PAREDES E MUROS							
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.	m2	7,74	R\$ 3,93	R\$ 4,83	R\$ 37,37	0,05%
7.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m2	7,74	R\$ 34,16	R\$ 41,91	R\$ 324,56	0,41%
7.3	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA DE 1,75	m2	15,82	R\$ 54,12	R\$ 66,41	R\$ 1.050,60	1,32%
SUBTOTAL ITEM 7							R\$ 1.412,53	1,77%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO				DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO				ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo				SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1							
LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%
8	REVESTIMENTO DE PISO							
8.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45.	m2	14,03	R\$ 49,28	R\$ 60,48	R\$ 848,52	1,06%
8.2	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLADO SOBRE PISO EXISTENTE	m	4	R\$ 142,18	R\$ 174,48	R\$ 697,91	0,88%
8.3	COTAÇÃO	ADESIVO DE PISO PARA DEMARCAÇÃO PARA CADEIRANTE (80x120cm)	unid.	1	R\$ 112,50	R\$ 138,05	R\$ 138,05	0,17%
SUBTOTAL ITEM 8							R\$ 1.684,48	2,11%
9	PEITORIS E SOLEIRAS							
9.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	m	6,10	R\$ 96,94	R\$ 118,96	R\$ 725,65	0,91%
SUBTOTAL ITEM 9							R\$ 725,65	0,91%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO				DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO				ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo				SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1							
LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%
10	PINTURA INTERNA							
10.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. (APLICAR SOMENTE NAS PAREDES NOVAS)	m2	7,74	R\$ 3,20	R\$ 3,93	R\$ 30,45	0,04%
10.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCA)	m2	515,96	R\$ 10,41	R\$ 12,78	R\$ 6.593,08	8,27%
10.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (MEIA PAREDE - VERDE ESCURO -CIRCULAÇÃO INTERNA)	m2	60,63	R\$ 10,41	R\$ 12,78	R\$ 774,77	0,97%
10.4	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)	m2	53,23	R\$ 17,82	R\$ 21,87	R\$ 1.164,10	1,46%
10.5	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. (COR VERDE ESCURO)	m2	53,23	R\$ 20,98	R\$ 25,74	R\$ 1.370,46	1,72%
SUBTOTAL ITEM 10							R\$ 9.932,86	12,46%
11	PINTURA EXTERNA							
11.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCA)	m2	189,14	R\$ 10,41	R\$ 12,78	R\$ 2.416,88	3,03%
11.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR VERDE ESCURO)	m2	75,66	R\$ 10,41	R\$ 12,78	R\$ 966,75	1,21%
11.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR VERDE ESCURO) - MUROS	m2	65,08	R\$ 10,41	R\$ 12,78	R\$ 831,56	1,04%
SUBTOTAL ITEM 11							R\$ 4.215,20	5,29%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO				DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO				ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo				SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1							
LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
12.1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR OU QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TEMPERATURA DA LUZ - 6000K)	unid.	17,00	R\$ 35,60	R\$ 43,69	R\$ 742,75	0,93%
SUBTOTAL ITEM 12							R\$ 742,75	0,93%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
13.1	104662	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO.	unid.	1,00	R\$ 331,52	R\$ 406,83	R\$ 406,83	0,51%
13.2	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES	unid.	1,00	R\$ 120,00	R\$ 147,25	R\$ 147,25	0,18%
13.3	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES, COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS SEM RASGO.	unid.	1,00	R\$ 388,17	R\$ 476,34	R\$ 476,34	0,60%
13.4	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES DENTRO DO BANHEIRO.	unid.	1,00	R\$ 293,32	R\$ 359,95	R\$ 359,95	0,45%
SUBTOTAL ITEM 13							R\$ 1.390,37	1,74%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
 ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
 Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO					DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO					ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo					SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1								
LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)		Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%
14	LOUÇAS E METAIS								
14.1	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	1,00	R\$	738,92	R\$ 906,76	R\$ 906,76	1,14%
14.2	COTAÇÃO	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO CONJUGADO - PARA PCD	unid.	1,00	R\$	1.597,50	R\$ 1.960,37	R\$ 1.960,37	2,46%
14.3	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	1,00	R\$	318,27	R\$ 390,56	R\$ 390,56	0,49%
14.4	COTAÇÃO	TORNEIRA COM ACIONADOR ALAVANCA - PARA PCD	unid.	1,00	R\$	112,50	R\$ 138,05	R\$ 138,05	0,17%
14.5	COTAÇÃO	Toalheiro Plastico p/ Papel Interfolhas - Branco	unid.	1,00	R\$	49,50	R\$ 60,74	R\$ 60,74	0,08%
14.6	COTAÇÃO	Dispenser Saboneteira P/Sabonete Espuma -Branco	unid.	1,00	R\$	40,50	R\$ 49,70	R\$ 49,70	0,06%
14.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	unid.	1,00	R\$	46,13	R\$ 56,60	R\$ 56,60	0,07%
14.8	95472	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	1,00	R\$	602,48	R\$ 739,33	R\$ 739,33	0,93%
14.9	96560	CHAPA DE AÇO - PROTEÇÃO PORTAS	m2	0,36	R\$	21,18	R\$ 25,99	R\$ 9,36	0,01%
14.10	COTAÇÃO	Espelhos	m2	0,50	R\$	378,00	R\$ 463,86	R\$ 231,93	0,29%
14.11	COTAÇÃO	Trocador de Fraldas em polipropileno com capacidade mínima de 20kg	unid.	1,00	R\$	1.350,00	R\$ 1.656,65	R\$ 1.656,65	2,08%
SUBTOTAL ITEM 14								R\$ 6.200,05	7,78%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO					DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO					ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo					SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1								
LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)		Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%
15	BARRAS DE SEGURANÇA E CORRIMÃOS								
15.1	100874	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2	R\$	310,72	R\$ 381,29	R\$ 762,59	0,96%
15.2	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	1	R\$	327,75	R\$ 402,20	R\$ 402,20	0,50%
15.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2	R\$	339,08	R\$ 416,11	R\$ 832,21	1,04%
15.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PORTAS DOS BANHEIROS ACESSÍVEIS)	unid.	1	R\$	310,72	R\$ 381,29	R\$ 381,29	0,48%
SUBTOTAL ITEM 15								R\$ 2.378,30	2,98%
16	PLACAS DE SINALIZAÇÃO								
16.1	COTAÇÃO	Placa Em Acrílico De Identificação Para Portas 20x20cm - CONFORME NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m2	10,00	R\$	58,50	R\$ 71,79	R\$ 717,88	0,90%
16.2	COTAÇÃO	Placa Braille 20 x 10 cm em Acrílico - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m2	10,00	R\$	35,10	R\$ 43,07	R\$ 430,73	0,54%
16.3	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA - FIXADA EM FACHADA	m2	2,80	R\$	276,03	R\$ 338,73	R\$ 948,44	1,19%
SUBTOTAL ITEM 16								R\$ 2.097,05	2,63%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
 ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
 Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO				DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO				ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo				SINAPI	mai/23		DESONERADA
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1							
LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%
17	CALÇADAS E ESTACIONAMENTO							
17.1	94993	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m2	27,58	R\$ 70,05	R\$ 85,96	R\$ 2.370,72	2,97%
17.2	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	m2	1,56	R\$ 148,56	R\$ 182,31	R\$ 284,86	0,36%
17.3	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO (FAIXAS E SIMBOLOS), APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	m2	2,91	R\$ 68,12	R\$ 83,59	R\$ 243,26	0,31%
SUBTOTAL ITEM 17							R\$ 2.898,84	3,64%
18	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
18.1	COMPOSIÇÃO	PROFISSIONAL - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA E ESGOTO), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RETIRADA DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS.	unid.	1,00	R\$ 729,00	R\$ 894,59	R\$ 894,59	1,12%
18.2	COMPOSIÇÃO	AUXILIAR - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA E ESGOTO), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RETIRADA DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS.	unid.	1,00	R\$ 567,00	R\$ 695,79	R\$ 695,79	0,87%
SUBTOTAL ITEM 18							R\$ 1.590,38	2,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO					DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO					ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo					SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1								
LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%	
19	SERVIÇOS FINAIS								
19.1	COTAÇÃO	Lixeira Papeleira 50 Litros - FIXADA NA PAREDE	unid.	1	R\$ 153,00	R\$ 187,75	R\$ 187,75	0,24%	
19.2	99803	LIMPEZA DE OBRA	m2	172,45	R\$ 1,66	R\$ 2,03	R\$ 350,45	0,44%	
SUBTOTAL ITEM 19							R\$ 538,20	0,68%	
CUSTO TOTAL DA OBRA						R\$ 79.693,74	100,00%		

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

JOSÉ GILVANE MACHADO
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023