



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO**  
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86  
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO					DATA:	10/07/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL					ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Rua Ovande dos Santos pacheco, Centro, Bela Vista do toldo					SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1								
LOTE 03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ACESSIBILIDADE (ÁREA EXTERNA)									
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%	
1	DEMOLIÇÕES								
1.1	97636	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	172,50	R\$ 15,82	R\$ 19,42	R\$ 3.349,25	3,29%	
1.2	100983	RETIRADA DE ENTULHOS	m3	3,88	R\$ 7,50	R\$ 9,20	R\$ 35,71	0,04%	
SUBTOTAL ITEM 1							R\$ 3.384,95	3,32%	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m2	467,44	R\$ 2,02	R\$ 2,47	R\$ 1.156,41	1,14%	
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m3	2,05	R\$ 67,64	R\$ 83,01	R\$ 170,52	0,17%	
SUBTOTAL ITEM 2							R\$ 1.326,93	1,30%	
3	INFRA E SUPRAESTRUTURA (PAREDES EM FRENTE AS JANELAS)								
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.	m	37,50	R\$ 55,23	R\$ 67,78	R\$ 2.541,71	2,50%	
3.2	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (BALDRAMES)	m3	2,05	R\$ 2.421,52	R\$ 2.971,56	R\$ 6.104,34	5,99%	
3.3	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES)	m3	1,20	R\$ 2.421,52	R\$ 2.971,56	R\$ 3.565,88	3,50%	
3.4	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGA/CINTA)	m3	0,55	R\$ 2.421,52	R\$ 2.971,56	R\$ 1.627,82	1,60%	
SUBTOTAL ITEM 3							R\$ 13.839,75	13,59%	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO**  
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86  
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	DATA:	10/07/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL	ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Rua Ovande dos Santos pacheco, Centro, Bela Vista do toldo	SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1				

**LOTE 03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ACESSIBILIDADE (ÁREA EXTERNA)**

Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%
<b>4 PAREDES E PAINÉIS (PAREDES EM FRENTE AS JANELAS)</b>								
4.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (PAREDE h=210cm)	m2	91,30	R\$ 61,96	R\$ 76,03	R\$ 6.941,46	6,81%
<b>SUBTOTAL ITEM 4</b>							<b>R\$ 6.941,46</b>	<b>6,81%</b>
<b>5 PINTURA</b>								
5.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO (paredes novas)	m2	182,60	R\$ 3,20	R\$ 3,93	R\$ 717,94	0,70%
5.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR VERDE ESCURO (acabamento superior - faixa de 30cm)	m2	64,11	R\$ 10,41	R\$ 12,78	R\$ 819,22	0,80%
5.3	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS - COR VERDE ESCURO (caixa de vento)	m2	195,53	R\$ 20,98	R\$ 25,74	R\$ 5.033,79	4,94%
5.4	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO (FAIXAS E SIMBOLOS), APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	m2	19,18	R\$ 68,12	R\$ 83,59	R\$ 1.603,59	1,57%
<b>SUBTOTAL ITEM 5</b>							<b>R\$ 8.174,54</b>	<b>8,02%</b>
<b>6 PAVIMENTAÇÃO</b>								
6.1	94993	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.(passeio)	m2	237,42	R\$ 70,05	R\$ 85,96	R\$ 20.408,15	20,03%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO**  
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86  
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO					DATA:	10/07/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL					ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Rua Ovande dos Santos pacheco, Centro, Bela Vista do toldo					SINAPI	mai/23		DESONERADA
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1								
LOTE 03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ACESSIBILIDADE (ÁREA EXTERNA)									
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%	
6.2	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	m	115,00	R\$ 34,02	R\$ 41,75	R\$ 4.800,97	4,71%	
6.3	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (conforme especificado em projeto)	m2	18,73	R\$ 148,56	R\$ 182,31	R\$ 3.414,64	3,35%	
6.5	94993	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (estacionamentos)	m2	230,02	R\$ 70,05	R\$ 85,96	R\$ 19.772,06	19,41%	
6.6	87644	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUEIRO	m2	0,60	R\$ 93,98	R\$ 115,32	R\$ 69,19	0,07%	
SUBTOTAL ITEM 6							R\$ 48.465,01	47,58%	
7	ESQUADRIAS								
7.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (portões pequenos)	m2	5,28	R\$ 597,75	R\$ 733,53	R\$ 3.873,04	3,80%	
SUBTOTAL ITEM 7							R\$ 3.873,04	3,80%	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO**  
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86  
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO					DATA:	10/07/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL					ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Rua Ovande dos Santos pacheco, Centro, Bela Vista do toldo					SINAPI	mai/23		DESONERADA
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1								
LOTE 03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ACESSIBILIDADE (ÁREA EXTERNA)									
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%	
8	SERVIÇOS FINAIS								
8.1	101965	PINGADEIRA LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	m	45,65	R\$ 148,67	R\$ 182,44	R\$ 8.328,44	8,18%	
8.2	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS	m2	175,98	R\$ 14,20	R\$ 17,43	R\$ 3.066,97	3,01%	
8.3	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA - FIXADA EM FACHADA	m2	13,18	R\$ 276,03	R\$ 338,73	R\$ 4.464,45	4,38%	
SUBTOTAL ITEM 8							R\$ 15.859,87	15,57%	
CUSTO TOTAL DA OBRA							R\$ 101.865,55	100,00%	

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA  
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

JOSÉ GILVANE MACHADO  
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023